

ECOREFOR+

PISO TIPO B DE 70 M2 APROXIMADAMENTE

CONCEPTO	UND/M2	CANTIDAD
DEMOLICION:		
*DEMOLICION DE AZULEJOS DE 1 BAÑO Y 1 COCINA	UND	1
*RETIRANDO LOS ESCOMBREOS A UN CONTENEDOR ADECUADO Y AL VERTEDERO.		
ALBAÑILERIA:		
*EJECUCION DE REGOLAS EN BAÑO Y COCINA PARA INSTALACION DE FONTANERIA	UND	1
*EJECUCION DE REGOLAS PARA INSTALACION DE ELECTRICIDAD	UND	1
*COLOCACION DE PREMARCO DE MADERA PARA PUERTAS	UND	5
*COLOCACION DE CAJAS Y CAJILLOS PARA PUNTOS DE LUZ	UND	1
*COLOCACION DE AZULEJO DE CERAMICA, CON PEGOLAN O MORTERO EN 1 BAÑO Y 1 COCINA. EL MODELO DEL AZULEJO A ELEGIR DENTRO DE LOS MODELOS DE CATOLOGO (MONACO B-06)	M2	47,6
*COLOCACION DE SUELO DE 1 BAÑO Y 1 COCINA MODELO COMPAÑERO AL AZULEJO (MONACO B-06)	M2	12
*COLOCACION DE SUELO DE CERAMICA CON PEGOLAN SOBRE EL EXISTENTE EL MODELO A ELEGIR DENTRO DE LOS MODELOS DE CATALOGO (MONACO B-01) (EL SUELO SE PUEDE CAMBIAR POR TARIMA FLOTANTE AC4 COLORES A ELEGIR DE CATALOGO)	M2	58
INSTALACION DE FONTANERIA:		
*INSTALACION DE 1 BAÑO Y 1 COCINA DE TUBERIA DE MULTICAPA DE 20 Y 16 MM DE DIAMETRO, CON SUS CORRESPONDIENTES LLAVES DE CORTE Y PROVADA SU ESTANQUEIDAD A 20KG DE PRESION CON TUBERIA SERIE ISOTUBEX O IPS.	UND	1
*CON DESAGUE DE LAVAVO, BIDE,BAÑERA,LAVAVAJIILLAS, LAVADORA Y FRAGADERO (WC CONSULTAR).	UND	1
*BAÑERA 1,60X0,70 MODELO. CONTESA DE LA MARCA ROCA	UND	1
*INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA MODELO MAGDALN	UND	1
*BIDE DE PORCELANA VITRIFICADA MODELO MAGDALENA	UND	1
*LAVABO CON PIE DE PORCELANA VITRIFICADA MODELO MAGDALENA	UND	1
*GRIFERIA MONOMANDO DE LAVABO MODELO NOVA MARCA ESMBRA	UND	1
*GRIFERIA MONOMANDO DE BIDE MODELO NOVA MARCA ESMEBRA	UND	1
*GRIFERIA MONOMANDO DE BAÑO MODELO NOVA MARCA ESMEBRA	UND	1
*CALENTADOR 10 LITROS PIEZO ELECTRICO MARCA NECKAR.	UND	1
INSTALACION ELECTRICA		
*CUADRO DE PROTECCION COMPUESTO DE 1 IGA DE 25A, 1 DIFERENCIAL DE 40/2/30 ASI COMO 5 MAGNOTERMICOS II DE DIFERENTES INTENCIDADES (MARCA TERASAKI O SIMLR)	UND	1
*LINEA DE ALUMBRADO BAJO TUBO COARRUGADO DE 20MM CON HILO DE LINEA DE 1,5 SEGÚN RBT 2002.	UND	1

*LINEA DE USOS VARIOS BAJO TUBO COARRUGADO DE 20 MM CON HILO DE LINEA DE 2,5 SEGÚN RBT DE 2002.	UND	1
*LINEA DE COCINA BAJO TUBO COARRUGADO DE 20MM CON HILO DE LINEA DE 6 SEGÚN RBT DE 2002.	UND	1
*LINEA DE LAVADORA, LAVAVAJILLAS BAJO TUBO DE COARRUGADEO DE 20 MM CON HILO DE LINEA DE 4 SEGÚN RBT DE 2002.	UND	1
*LINEA DE ZONAS HUMEDAS BAJO TUBO COARRUGADO DE 20MM CON HILO DE 2,5 SEGÚN RBT DE 2002.	UND	1
*PUNTOS DE LUZ BAJO TUBO COARRUGADO DE 20MM SEG RBT DE 2002 (MECANISMO SIMON 27 O SIMILAR)	UND	5
*PUNTOS DE LUZ CONMUTADO BAJO TUBO COARRUGADO DE 20 MM SEGÚN RBT DE 2002(MECANISMO SIMON 27 O SIMILAR)	UND	1
*PUNTOS DE LUZ CONMUTADO MAS CRUCE BAJO TUBO COARRUGADO DE 20 MM SEGÚN RBT DE 2002(MECANISMO SIMON 27 O SIMILAR)	UND	1
* PUNTOS DE ENCHUFE BAJO TUBO COARRUGADO DE 20MM SEGÚN RBT DE 2002 (MECANISMO SIMON 27 O SIMILAR)	UND	19
*PUNTOS DE TV BAJO TUBO COARRUGADO DE 20 MM SEGÚN RBT DE 2002 (MECANISMO SIMON 27 O SIMILAR)	UND	1
*PUNTOS DE TF BAJO TUBO DE COARRUGADO DE 20MM SEGÚN RBT DE 2002 (MECANISMO SIMON 27 O SIMILAR)	UND	1

CARPINTERIA DE ALUMINIO

*CARPINTERIA DE ALUMINIO BLANCO ABATIBLE O CORRED CON CRISTAL DE CLIMALIT 4/8/4. VENTANA DE 120X210 CON PERSIANA	UND	2
VENTANA DE 200X210 CON PERSIANA	UND	1

CARPINTERIA DE MADERA

*BLOCK PUERTA DE ENTRADA MOD.50 LISA ROBLE CERCO DE 70X30 DM CON TAPAJUNTAS DE 70X10 CON 3 PERNOS DE SEGURIDAD, CERRADURA DE 1 PUNTO, POMO Y MIRILLA	UND	1
*BLOCK PUERTA CIEGA MOD.50 LISA ROBLE CERCO DE 70X30 DM CON TAPAJUNTAS DE 70X10 CON 3 PERNOS DE LATON, RESBALON Y MANIVELA	UND	2
*BLOCK PUERTA VIDRIERA DOBLE MOD.50-1V CERCO DE 70X30 DM CON TAPAJUNTAS DE 70X10 CON 3 PERNOS DE LATON, RESBALON Y MANIVELA	UND	1

REBESTIMIENTO DE YESO Y ESCAYOLA

* TENDIDO DE YESO PROYECTADO CON PERLITA Y ENLUCIDO DE YESO FINO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES (YESO DEL GRUPO URALITA).	M2	163
ESCAYOLA EN 1 BAÑO Y UNA COCINA	M2	16

PINTURA PLASTICA DE INTERIOR

* RESANADO, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA PLASTICA DE INTERIOR EN BLANCO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES	M2	179
---	----	-----

LIMPIEZA DE PISO EN FINO

LIMPIEZA DE PISO TOTALMENTE TERMINADO CON PRODUCT ADECUADOS PARA DICHA OBRA.	UND	1
--	-----	---

***TOTAL DE PRESUPUESTO DE REFORMA DE PISO SIN IVA
*A LA TERMINACION DE LA REFORMA DEJAREMOS MONTADA
UNA ALARMA_FAST DE SECURITAS CON VIDEO CAMARA
TOTALMENTE GRATUITA.**

16.588,02 €

NOTAS IMPORTANTES:

***ESTE PRECIO ES SOLO PARA ESTE TIPO DE PISO Y CON ESTAS MEDIDAS, SI ES MAYOR O MENOR CONSULTAR PRECIO SIN COMPROMISO, EN 24 HORAS OBTENDRAS EL PRESUPUESTO.**

***ESTO PRECIOS SON PARA CUANDO ESTA TOTALMENTE DESAVITADO PARA PODER TRABAJAR, SI NO ES ASI CONSULTAR.**

***EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 50 DIAS DESDE LA FIRMA DE COMIENZO DE LAS OBRAS.**

*** LA LIMPIEZA Y LA PROFECIONALIDAD CON LA QUE TRABAJAMOS ES UNICA EN EL SECTOR.**

*** TODO EL PERSONAL ESTA TOTALMENTE CUALIFICADO Y CON LA DOCUMENTACION AL DIA.(S.SOCIAL, PREVENCION,SEGUROS,REVICIONES MEDICAS, CURSOS DE FORM)**

*** TODOS LOS MATERIALES SON DE 1º CALIDAD Y CUMPLE CON LA NORMATIVA EUROPEA.**

*** TODOS LOS OFICIOS SE RIGEN A UNA GRAN GARANTIA DE CALIDAD Y ASITENCIA POR EL PLAZO DE 2 AÑOS.**

*** AL TERMINAR SE LE ADJUNTARA LOS CERTIFICADOS DE LOS INSTALADORES Y BOLETINES OFICIALES.**